

برگ اعلام بها کالا و خدمات – جهت بازسازی اتاق هتل جهانگردی یزد

ردیف	شرح	مقدار	واحد	نرخ	مبلغ
۱	جمع آوری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و کولر گازی	۱۳	عدد		۰
۲	تیغه چینی با هبلکس ۱۵ سانتی	۵۸۵	متر		۰
۳	اجرای والپست به همراه نبشی ۴ و کاشت بولت و صفحه پیلوت	۵۲	عدد		۰
۴	نصب رابیتس روی والپست به همراه مصالح	۱۵۶	متر		۰
۵	اجرای گپیس دیوار و سقف	۷۰۲	متر		۰
۶	گچکاری بدنه و سقف - با مصالح	۱۱۷۰	متر		۰
۷	گچکاری گلوپی سقف - با مصالح	۲۲۱	متر		۰
۸	نما چینی به همراه بند کشی - پنجره و درب اتاق (توپر)	۹۱	متر		۰
۹	کف سازی سرویس (اجرت)	۷۸	متر		۰
۱۰	کاشیکاری سرویس بدنه - کاشی ۹۰*۳۰	۲۷۳	متر		۰
۱۱	مابه التفاوت نرخ کاشیکاری سرویس بدنه کاشی ۹۰*۳۰ - ۱۲۰*۶۰	۲۷۳	متر		۰
۱۲	اجرای ایزوگام با مصالح دلیجان با ارتفاع ۲۰ سانتی متر از کف	۱۳۰	متر		۰
۱۳	فرش کف سرویس و اتاق	۳۳۸	متر		۰
۱۴	روپوشانی لوله برق و تاسیسات در کف - با مصالح - متر طول	۱۰۴۰	متر		۰
۱۵	برشکاری جای لوله تاسیسات و برق	۱۵۶۰	متر		۰
۱۶	نصب چهار چوب سرویس و سنگ پادری	۱۳	عدد		۰
۱۷	اصلاح نصب مجدد درب چوبی سرویس بهداشتی	۱۳	عدد		۰
۱۸	ضد زنگ و رنگ چهارچوب سرویس و درب ورودی با مصالح	۲۶	عدد		۰
۱۹	ضد زنگ و رنگ چهارچوب سرویس و درب ورودی با مصالح - مابه التفاوت چهارچوب فرانسوی با مکزیکی	۱۳	عدد		۰
۲۰	کارگر ساده جهت روزمزد آماده سازی لوله کشی و کندن دیوار و تمیز کردن (در صورت نیاز)	۵۲	نفر		۰
۲۱	استاد بنا جهت روزمزد جهت دیوار چینی و لکه گیری (در صورت نیاز)	۱۳	نفر		۰
۲۲	حمل نخاله از محوطه به خارج از شهر (همراه با بارگیری ، ماشین ۱۰ تن یا تک)	۶۵	ماشین		۰
۲۳	لوله کشی آب سرد و گرم از راهرو تا اتاق حدود ۵۰ متر و بستن کلیه شیر آلات توکار - توالت فرنگی - نصب آینه و ... تا مرحله نهایی - کشیدن لوله آب اسپیلت - لوله کشی آب رادیاتور مانیسما از رایزر سقف به اتاق به همراه عایقکاری- بریدن لوله های چدنی و بیرون بردن لوله به محوطه هتل - لوله کشی فاضلاب بوش فیت سرویس از رایزر به سرویس و کف سرویس	۱۳	باب اتاق		۰
۲۴	تعویض لوله فاضلاب چدنی که بین چهار راه اتاق مشترک می باشد از سقف همکف تا محل دفع فاضلاب (هر اتاق)	۱۳	سری		۰
۲۵	اجزای همبندی اضافی و سازه	۱۳	عدد		۰
۲۶	لوله کشی سقف - برق	۱۳۰	متر		۰
۲۷	لوله کشی بدنه - برق	۹۱۰	متر		۰
۲۸	لوله کشی کف - برق	۱۳۶۵	متر		۰

برگ استعلام بها کالا و خدمات – جهت بازسازی اتاق هتل جهانگردی یزد

•		متر	۵۲۰۰	کشیدن سیم ۱.۵ - ۲.۵ - ۴	۲۹
•		عدد	۲۹۹	نصب قوطی کلید	۳۰
•		عدد	۲۹۹	بستن کلید پرز	۳۱
•		عدد	۶۵	نصب چراغ دیواری	۳۲
•		عدد	۱۳	نصب لوستر سقفی	۳۳
•		عدد	۱۳	نصب و سریندی تابلو برق	۳۴
•		عدد	۷۸	نصب چراغ توکار	۳۵
•		متر	۴۵۵	کشیدن کابل ۳*۶	۳۶
•		عدد	۵۲۰	کشیدن کابل آنتن	۳۷
•		متر	۳۹۰	نقاشی آب پایه با مصالح	۳۸
•		متر	۲۶۰	نقاشی پلاستیک با مصالح	۳۹
•				جمع کل (ریال)	